



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA MIHEȘU DE CÂMPIE
Loc.Miheșu de Câmpie, str.Mihai Eminescu, nr.4, Jud..Mures,
Tel./Fax 0265420313, cod postal 547420, email mihesu@cjmures.ro

Nr.293 din 17.01.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect tehnic, ai obiectivului de investiții "ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MIHEȘU DE CÂMPIE, JUDEȚUL MUREȘ"

Primarul comunei Miheșu de Câmpie, județul Mureș

Având în vedere

Referatul de aprobare nr. 292 din 17.01.2024, întocmită de către Primarul Comunei Miheșu de Câmpie, care propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect tehnic, ai obiectivului de investiții "ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MIHEȘU DE CÂMPIE, JUDEȚUL MUREȘ"

Luând în considerare prevederile:

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând Documentația tehnică și indicatorii economici ai proiectului "ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MIHEȘU DE CÂMPIE, JUDEȚUL MUREȘ", faza PT - prevede Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit „b” și alin. (4) lit. „b”, art. 139 alin (1) și art. 196 alin (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

propune:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici, faza Proiect tehnic. ai investiției "ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MIHEȘU DE CÂMPIE, JUDEȚUL MUREȘ" conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

- **Valoare totală a proiectului, fără TVA – 8.469.628 lei;**
- **Construcții – Montaj (C + M fără TVA - 6.607.124 lei**

Art. 2 Cheltuielile privind realizarea Obiectivului de investiții precizat la art.1 se vor suporta din veniturile bugetului local al Comunei Miheșu de Câmpie, de la bugetul de stat prin programele guvernamentale, fonduri externe nerambursabile sau din alte surse legal constituite.

Art. 3. Se mandatează Primarul Comunei Miheșu de Câmpie, să demareze procedurile necesare în vederea încheierii unui Acord cadru de execuție lucrări, cu contracte subsecvente în limita alocărilor financiare din bugetul local aferent anului 2024, credit bugetar și din bugetele anilor următori, credite de angajament.



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA MIHEȘU DE CÂMPIE
Loc.Mihesu de Câmpie, str.Mihai Eminescu, nr.4, Jud..Mures,
Tel./Fax 0265420313, cod postal 547420, email mihesu@cjmures.ro

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Miheșu de Câmpie, prin compartimentele de specialitate.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunica se comunică:

- Instituția Prefectului - Județul Mureș,
- Primarului Comunei Miheșu de Câmpie, compartimentelor de specialitate.
- Spre afișare publică și pe pagina de internet www.mihesudecimpie.ro

Initiator proiect,
Primar,
Casoni Emil



Avizat de legalitate,
Secretar general,
Vamoș Ileana Adriana

Anexa 1 la Proiectul de hotărâre nr. 293/17.01.2024

DEVIZ GENERAL - privind cheltuielile necesare realizării "ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MIHESU DE CAMPIE, JUDETUL MURES"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA (rotunjit)	Valoare (inclusiv TVA) (rotunjit)
		lei	lei	lei
0	1	2	4	5
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0	0	0
Total capitolul 1		0	0	0
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0	0	0
Total capitolul 2		0	0	0
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	22,000	4,180	26,180
3.1.1	Studii de teren	22,000	4,180	26,180
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentati-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4,500	855	5,355
3.3	Expertizare tehnica	5,000	950	5,950
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	153,000	29,070	182,070
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	56,000	10,640	66,640
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	70,000	13,300	83,300
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4,000	760	4,760
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	23,000	4,370	27,370
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	35,000	6,650	41,650
3.7	Consultanța	65,000	12,350	77,350
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	65,000	12,350	77,350
3.7.2	Auditul financiar	0	0	0
3.8	Asistența tehnică	105,000	19,950	124,950
3.8.1	Asistența tehnică din parte proiectantului	5,000	950	5,950
3.8.1.1	Pe perioade de execuție a lucrărilor	2,500	475	2,975

3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	2,500	475	2,975
3.8.2	Dirigentie de santier	100,000	19,000	119,000
TOTAL CAPITOLUL 3		389,500	74,005	463,505
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	6,587,124	1,251,554	7,838,678
4.1.1	Strazi locale	6,587,124	1,251,554	7,838,678
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotari	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 4		6,587,124	1,251,554	7,838,678
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	25,000	4,750	29,750
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	20,000	3,800	23,800
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	5,000	950	5,950
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	72,679	0	72,679
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0	0	0
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul lucrarilor de constructii	33,036	0	33,036
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii	6,607	0	6,607
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	33,036	0	33,036
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 20%	1,395,325	265,112	1,660,437
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 5		1,493,004	269,862	1,762,866
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		8,469,628	1,595,421	10,065,049
DIN CARE C+M		6,607,124	1,255,354	7,862,478

Proiectant,
S.C. CROMATIQUE MAT S.R.L.

Ing. Andrei Borsan

CROMATIQUE
MAT
S.R.L.

SIBIU-ROMANIA

Beneficiar,
U.A.T. COMUNA MIHESU DE
CAMPIE, JUDEȚUL MUREȘ
Primar Casoni Emil

PRIMĂRIA
COMUNA
MIHESU DE
CAMPIE



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA MIHEȘU DE CÂMPIE
Loc.Mihesu de Câmpie, str.Mihai Eminescu, nr.4, Jud..Mures,
Tel./Fax 0265420313, cod postal 547420, email mihesu@cjmures.ro

Nr. 294 din 17.01.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect tehnic, ai obiectivului de investiții "ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MIHEȘU DE CÂMPIE, JUDEȚUL MUREȘ"

Având în vedere starea avansată de degradare a unor străzi secundare din Satul Miheșu de Câmpie și Răzoare, Comuna Miheșu de Câmpie, am dispus demararea procedurilor privind modernizarea acestora, o primă etapă, conform HG 907/2016 fiind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare apoi realizarea Documentației Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, acum urmând aprobarea documentației faza de autorizare și execuție a lucrărilor, DTAC+PT.

Documentația tehnico-financiară a obiectivului "ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MIHEȘU DE CÂMPIE, JUDEȚUL MUREȘ", a fost întocmită de către S.C. CROMATIQUE MAT S.R.L., în conformitate cu H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice.

Documentația tratează lucrările pentru modernizarea drumurilor de interes local din comuna Miheșu de Câmpie, județul Mureș. Traseul drumurilor prevăzut în proiect se desfășoară numai pe domeniul public, în intravilanul comunei Miheșu de Câmpie, jud. Mureș, având lungimile de:

Nr crt	Strada	Localitate	Lungime (m)	
1	George Cosbuc	Saulita	2184.79	
2	Liviu Rebreanu	Razoare	489.22	
3	Gheorhe Sincai tr. 1	Miheșu de Câmpie	587.96	
4	Gheorhe Sincai tr. 2		79.91	
5	Transilvaniei tr.1		443.83	
6	Transilvaniei tr.2		144.93	
7	Transilvaniei tr.3		201.7	
8	Bujorului		139.03	
9	Eftimie Croitoru		176.03	
10	Mihai Viteazu tr 1		586.38	
11	Mihai Viteazu tr 2		434.57	
12	Gheorge Doja		433.73	
13	Avraam Iancu		415.11	
14	Ion Creanga		337.51	
15	Petofi Alexandru		318.84	
Lungime totala			6973.54	

In profil transversal drumurile au o parte carosabila/platforma variabila, cuprinsa intre 3.00 m – 5.50 m. Pantele în profil transversal nu sunt corespunzatoare.



Structura rutiera

Pentru o dimensionare cât mai corectă a stratificatiei structurii rutiere proiectate, s-au efectuat studii de teren din care s-au obtinut date pentru: modul de alcatuire a structurii rutiere si grosimile de straturi; caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare; regimul hidrologic al complexului rutier; tipul profilului transversal; modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafata.

Structura rutiera propusa este:

Pentru strazile George Cosbuc, Bujorului, Petofi Alexandru:

- zestre existenta din pietris si bolovanis in grosime variabila intre 20 – 30 cm;
- asternere strat de balsat in grosime de 20 cm pe toata latimea partii carosabile;
- asternere strat de piatra sparta in grosime de min 20 cm pe toata lățimea părții carosabile, conform SR EN 13242+A1:2008;
- asternere îmbrăcăminte asfaltică strat de legatura BAD 22,4 leg 50/70 în grosime de 6 cm conform AND 605-2016;
- asternere îmbrăcăminte asfaltica strat de uzura BA16 rul 50/70 în grosime de 4 cm conform AND 605-2016.

Pentru strazile Liviu Rebreanu, Gheorghe Sincai Tr.1, Gheorghe Sincai Tr.2, Transilvaniei Tr.1, Transilvaniei Tr.2, Transilvaniei Tr.3, Eftimie Croitoru, Mihai Viteazu Tr.1, Mihai Viteazu Tr.2, Gheorghe Doja, Avram Iancu, Ion Creanga:

- zestre existenta din pietris si bolovanis in grosime variabila intre 20 – 30 cm;
- asternere strat de balsat in grosime de 20 cm pe toata latimea partii carosabile;
- asternere strat de piatra sparta in grosime de min 20 cm pe toata lățimea părții carosabile, conform SR EN 13242+A1:2008;
- asternere îmbrăcăminte asfaltica strat de uzura BA16 rul 50/70 în grosime de 7 cm conform AND 605-2016.

Acostamentele se vor realiza din 10 cm strat de piatra sparta amestec optimal, si un strat de 12 cm de balast, pe o lățime variabilă de 2X0,50 m.

Se propune spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local Miheșu de Câmpie a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului menționat anterior după cum urmează:

- **Valoare totală a proiectului, fără TVA – 8.469.628 lei;**
- **Construcții – Montaj (C + M) fără TVA – 6.607.124 lei**

Finanțarea obiectivului se va realiza din sursele proprii ale bugetului local, din bugetul național prin programe de finanțare guvernamentală active, fonduri europene sau din alte surse legal constituite.

Procedura de achiziție se va realiza prin Acord cadru, cu contracte subsecvente, conform Legii 98/2016.

Graficul general de realizare a investiție este de 24 luni.

Anexam alaturat documentația tehnică și devizul general al investiției.

Compartiment contabilitate,
POP EMILIA



Nr. 292 din 17.01.2024

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect tehnic, ai obiectivului de investiții "ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MIHEȘU DE CÂMPIE JUDEȚUL MUREȘ"

Având în vedere starea avansată de degradare a unor străzi secundare din Satul Miheșu de Câmpie și Răzoare, Comuna Miheșu de Câmpie, am dispus demararea procedurilor privind modernizarea acestora, o primă etapă, conform HG 907/2016 fiind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare apoi realizarea Documentației Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, acum urmând aprobarea documentației faza de autorizare și execuție a lucrărilor, DTAC+PT.

Documentația tehnico-financiară a obiectivului "ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MIHEȘU DE CÂMPIE, JUDEȚUL MUREȘ", faza P.T. a fost întocmită de către S.C. CROMATIQUE MAT S.R.L., în conformitate cu H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice.

Documentația tratează lucrările pentru modernizarea drumurilor de interes local din comuna Miheșu de Câmpie, județul Mureș. Traseul drumurilor prevăzut în proiect se desfășoară numai pe domeniul public, în intravilanul comunei Miheșu de Câmpie, jud. Mureș, având lungimile de:

Nr crt	Strada	Localitate	Lungime (m)	
1	George Cosbuc	Saulita	2184.79	
2	Liviu Rebreanu	Razoare	489.22	
3	Gheorhe Sincai tr. 1	Miheșu de Câmpie	587.96	
4	Gheorhe Sincai tr. 2		79.91	
5	Transilvaniei tr.1		443.83	
6	Transilvaniei tr.2		144.93	
7	Transilvaniei tr.3		201.7	
8	Bujorului		139.03	
9	Eftimie Croitoru		176.03	
10	Mihai Viteazu tr 1		586.38	
11	Mihai Viteazu tr 2		434.57	
12	Gheorge Doja		433.73	
13	Avram Iancu		415.11	
14	Ion Creanga		337.51	
15	Petofi Alexandru		318.84	
Lungime totala			6973.54	

În profil transversal drumurile au o parte carosabilă/platformă variabilă, cuprinsă între 3.00 m – 5.50 m. Pantele în profil transversal nu sunt corespunzătoare.

Structura rutiera



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA MIHEȘU DE CÂMPIE
Loc.Mihesu de Câmpie, str.Mihai Eminescu, nr.4, Jud..Mures,
Tel./Fax 0265420313, cod postal 547420, email mihesu@cjmures.ro

Pentru o dimensionare cât mai corectă a stratificatiei structurii rutiere proiectate, s-au efectuat studii de teren din care s-au obtinut date pentru: modul de alcatuire a structurii rutiere si grosimile de straturi; caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare; regimul hidrologic al complexului rutier; tipul profilului transversal; modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafata.

Structura rutiera propusa este:

Pentru strazile George Cosbuc, Bujorului, Petofi Alexandru:

- zestre existenta din pietris si bolovanis in grosime variabila intre 20 – 30 cm;
- așternere strat de balsat in grosime de 20 cm pe toata latimea partii carosabile;
- așternere strat de piatra sparta in grosime de min 20 cm pe toata lățimea părții carosabile, conform SR EN 13242+A1:2008;
- așternere îmbrăcăminte asfaltică strat de legatura BAD 22,4 leg 50/70 în grosime de 6 cm conform AND 605-2016;
- așternere îmbrăcăminte asfaltica strat de uzura BA16 rul 50/70 în grosime de 4 cm conform AND 605-2016.

Pentru strazile Liviu Rebreanu, Gheorghe Sincai Tr.1, Gheorghe Sincai Tr.2, Transilvaniei Tr.1, Transilvaniei Tr.2, Transilvaniei Tr.3, Eftimie Croitoru, Mihai Viteazu Tr.1, Mihai Viteazu Tr.2, Gheorghe Doja, Avram Iancu, Ion Creanga:

- zestre existenta din pietris si bolovanis in grosime variabila intre 20 – 30 cm;
- așternere strat de balsat in grosime de 20 cm pe toata latimea partii carosabile;
- așternere strat de piatra sparta in grosime de min 20 cm pe toata lățimea părții carosabile, conform SR EN 13242+A1:2008;
- așternere îmbrăcăminte asfaltica strat de uzura BA16 rul 50/70 în grosime de 7 cm conform AND 605-2016.

Acostamentele se vor realiza din 10 cm strat de piatra sparta amestec optimal, si un strat de 12 cm de balast, pe o lățime variabilă de 2X0,50 m.

Se propune spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local Miheșu de Câmpie a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului menționat anterior după cum urmează:

- **Valoare totală a proiectului, fără TVA – 8.469.628 lei;**
- **Construcții – Montaj (C + M) fără TVA – 6.607.124 lei**

Finanțarea obiectivului se va realiza din sursele proprii ale bugetului local, din bugetul național prin programe de finanțare guvernamentală active, fonduri europene sau din alte surse legal constituite.

Procedura de achiziție se va realiza prin Acord cadru, cu contracte subsecvente, conform Legii 98/2016.

Graficul general de realizare a investiție este de 24 luni.

Anexam alaturat documentația tehnică și devizul general al investiției.

Propunem spre analiză și aprobarea Consiliului local a proiectului de hotărâre prezentat.

INIȚIATOR,
EMIL CASONI
PRIMAR