

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	498,296.79	498,296.79
4.1	Constructii si instalatii	498,296.79	498,296.79
4.1.1	[0002.1] Strada Viilor	37,209.47	37,209.47
4.1.2	[0002.2] Strada 22 Decembrie	34,960.21	34,960.21
4.1.3	[0002.3] Strada Mihai Voda	33,019.34	33,019.34
4.1.4	[0002.4] Strada 9 Mai	5,174.22	5,174.22
4.1.5	[0002.5] Drum comunal DC 107 - REST DE EXECUTAT	387,933.54	387,933.54
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		498,296.79	498,296.79
TVA 19 %		94,676.39	94,676.39
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		592,973.18	592,973.18

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures

1

2

3

4

Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	498,296.79
4.1.1	[0002.1] Strada Viilor	37,209.47
4.1.1.1	[0002.1.1] Fundatii din balast	3,284.18
4.1.1.2	[0002.1.2] Strat de piatra sparta	12,213.68
4.1.1.3	[0002.1.3] Strat de legatura	12,021.18
4.1.1.4	[0002.1.4] Strat de uzura	9,690.43
4.1.2	[0002.2] Strada 22 Decembrie	34,960.21
4.1.2.1	[0002.2.1] Fundatii din balast	11,173.14
4.1.2.2	[0002.2.2] Strat de piatra sparta	8,562.89
4.1.2.3	[0002.2.3] Strat de legatura	8,430.01
4.1.2.4	[0002.2.4] Strat de uzura	6,794.18
4.1.3	[0002.3] Strada Mihai Voda	33,019.34
4.1.3.1	[0002.3.1] Fundatii din balast	20,849.64
4.1.3.2	[0002.3.2] Strat de piatra sparta	2,890.10
4.1.3.3	[0002.3.3] Strat de legatura	2,908.55
4.1.3.4	[0002.3.4] Strat de uzura	2,342.74
4.1.3.5	[0002.3.5] Podet existent	4,028.32
4.1.4	[0002.4] Strada 9 Mai	5,174.22
4.1.4.1	[0002.4.1] Fundatii din balast	5,174.22
4.1.5	[0002.5] Drum comunal DC 107 - REST DE EXECUTAT	387,933.54
4.1.5.1	[0002.5.1] Fundatii din balast	200,963.19
4.1.5.2	[0002.5.2] Strat de piatra sparta	60,826.56
4.1.5.3	[0002.5.3] Strat de legatura	59,879.56
4.1.5.4	[0002.5.4] Strat de uzura	48,260.48
4.1.5.5	[0002.5.5] Podet existent	2,410.20
4.1.5.6	[0002.5.6] Marcaje si indicatoare rutiere	15,593.55
	TOTAL I	498,296.79
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

1	2	3
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		498,296.79
TVA 19%:		94,676.39
TOTAL VALOARE:		592,973.18

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Viilor
STADIUL FIZIC: Fundatii din balast
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
1	DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	25.37	69.52	1,763.72			
			material:	43.46	1,102.58			
			manopera:	10.36	262.83			
			utilaj:	15.70	398.31			
			transport:	0.00	0.00			
1.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	5.89	6.50	38.26			
1.2	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 (0-63) mm	mc	33.26	32.00	1,064.32			
1.3	12811 Pavator categoria I	ora	6.60	28.00	184.69			
1.4	12821 Pavator categoria a II-a	ora	2.79	28.00	78.14			
1.5	3546 Autogreder pina la 175cp	ora	1.22	80.00	97.42			
1.7	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	3.88	70.00	271.71			
1.9	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.58	50.00	29.18			
2	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	56.54	24.00	1,356.96			
			material:	0.00	0.00			
			manopera:	0.00	0.00			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	24.00	1,356.96			
2.1	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	56.54	24.00	1,356.96			
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:				1,102.58	262.83	398.31	1,356.96	3,120.68
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %		0.00	5.91	0.00	0.00	5.91
Total Inclusiv Cheltuieli directe:				1,102.58	268.75	398.31	1,356.96	3,126.60
Cheltuieli indirecte		4.0000 %		44.10	10.75	15.93	54.28	125.06
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:				1,146.68	279.50	414.24	1,411.24	3,251.66
Profit		1.0000 %		11.47	2.79	4.14	14.11	32.52
Total Inclusiv Beneficiu:				1,158.15	282.29	418.38	1,425.35	3,284.18
TOTAL GENERAL (fara TVA):								3,284.18
TVA:						19.00 %		623.99
TOTAL GENERAL:								3,908.17

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Viilor
STADIUL FIZIC: Strat de piatra sparta
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
1	DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	68.25	113.14	7,721.81			
			material:	68.07	4,645.78			
			manopera:	22.40	1,528.80			
			utilaj:	22.67	1,547.23			
			transport:	0.00	0.00			
1.1	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 (0-8) mm	mc	17.54	45.00	789.31			
1.2	2201658 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	6.96	40.00	278.46			
1.3	2201672 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	86.68	40.00	3,467.10			
1.4	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	17.06	6.50	110.91			
1.5	12811 Pavator categoria I	ora	40.95	28.00	1,146.60			
1.6	12821 Pavator categoria a II-a	ora	13.65	28.00	382.20			
1.7	3546 Autogreder pina la 175cp	ora	2.87	80.00	229.32			
1.8	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	17.61	70.00	1,232.60			
1.9	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	1.71	50.00	85.31			
2	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	161.31	24.00	3,871.44			
			material:	0.00	0.00			
			manopera:	0.00	0.00			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	24.00	3,871.44			
2.1	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	161.31	24.00	3,871.44			
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:				4,645.78	1,528.80	1,547.23	3,871.44	11,593.25
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %		0.00	34.40	0.00	0.00		34.40
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			4,645.78	1,563.20	1,547.23	3,871.44		11,627.64
Cheltuieli indirecte	4.0000 %		185.83	62.53	61.89	154.86		465.11
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			4,831.61	1,625.73	1,609.12	4,026.30		12,092.75
Profit	1.0000 %		48.32	16.26	16.09	40.26		120.93
Total Inclusiv Beneficiu:			4,879.92	1,641.98	1,625.21	4,066.56		12,213.68

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					12,213.68
TVA:				19.00 %	2,320.60
TOTAL GENERAL:					14,534.28

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Viilor
STADIUL FIZIC: Strat de legatura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DB01B1		227.50	0.09	19.91	
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaje de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp				
			material:	0.03	7.39	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.06	12.51	
			transport:	0.00	0.00	
1.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1.14	6.50	7.39
1.2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.14	50.00	6.83
1.3	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.11	50.00	5.69
2	DB02B1		2.28	434.24	987.90	
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp				
			material:	378.24	860.50	
			manopera:	56.00	127.40	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2.1	10828	Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	0.32	0.00	0.00
2.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.08	6.50	0.55
2.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	4.55	28.00	127.40
2.L	20018304	Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	0.32	2,700.00	859.95
3	TRA05A80		0.32	48.00	15.29	
	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona				
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	48.00	15.29	
3.1	TRA05A80	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.32	48.00	15.29
4	DB14B1		32.07	300.54	9,638.16	
	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona				
			material:	276.52	8,867.84	
			manopera:	11.48	368.16	
			utilaj:	12.54	402.16	
			transport:	0.00	0.00	
4.1	10803	Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	32.17	0.00	0.00
4.2	3421358	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	3.69	6.00	22.13
4.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	4.17	28.00	116.73
4.4	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	2.89	28.00	80.82
4.5	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	4.81	28.00	134.69
4.6	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	1.28	28.00	35.92
4.7	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	1.41	70.00	98.78
4.8	4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	ora	1.41	70.00	98.78
4.9	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	ora	1.41	145.00	204.61

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Strat de legatura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
4.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD20 (BAD22.4)	tona	32.17	275.00	8,845.71	
5	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	32.17	24.00	771.99	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	24.00	771.99	
5.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	32.17	24.00	771.99	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			9,735.73	495.56	414.67	787.28	11,433.24
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	11.15	0.00	0.00	11.15
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			9,735.73	506.71	414.67	787.28	11,444.39
	Cheltuieli indirecte	4.0000 %	389.43	20.27	16.59	31.49	457.78
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			10,125.16	526.98	431.26	818.77	11,902.16
	Profit	1.0000 %	101.25	5.27	4.31	8.19	119.02
Total Inclusiv Beneficiu:			10,226.41	532.25	435.57	826.96	12,021.18
TOTAL GENERAL (fara TVA):							12,021.18
TVA:					19.00 %		2,284.03
TOTAL GENERAL:							14,305.21

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Viilor
STADIUL FIZIC: Strat de uzura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DB01A1		227.50	0.05	11.26	
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp				
			material:	0.02	4.44	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.03	6.83	
			transport:	0.00	0.00	
1.1	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.68	6.50	4.44
1.2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.07	50.00	3.41
1.3	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.07	50.00	3.41
2	DB02A1		2.28	326.17	742.03	
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp				
			material:	270.17	614.63	
			manopera:	56.00	127.40	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2.1	10828	Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	0.23	0.00	0.00
2.2	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.06	6.50	0.38
2.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	4.55	28.00	127.40
2.L	20018304	Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	0.23	2,700.00	614.25
3	TRA05A80		0.23	48.00	10.92	
	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona				
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	48.00	10.92	
3.1	TRA05A80	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.23	48.00	10.92
4	DB20E1		227.50	34.82	7,920.75	
	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare mecanica	mp				
			material:	29.85	6,790.88	
			manopera:	2.63	598.78	
			utilaj:	2.33	531.10	
			transport:	0.00	0.00	
4.1	10803	Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	21.84	0.00	0.00
4.2	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 (0-4) mm	mc	0.46	45.00	20.48
4.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	5.69	28.00	159.25
4.4	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	4.78	28.00	133.77
4.5	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	6.83	28.00	191.10
4.6	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	3.64	28.00	101.92
4.7	12811	Pavator categoria I	ora	0.23	28.00	6.37
4.8	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.23	28.00	6.37
4.9	4045	Repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic 65CP	ora	3.66	145.00	531.10

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Strat de uzura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	21.84	310.00	6,770.40	
5	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	21.84	24.00	524.16	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	24.00	524.16	
5.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	21.84	24.00	524.16	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			7,409.95	726.18	537.92	535.08	9,209.13
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	16.34	0.00	0.00	16.34
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			7,409.95	742.52	537.92	535.08	9,225.47
	Cheltuieli indirecte	4.0000 %	296.40	29.70	21.52	21.40	369.02
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			7,706.34	772.22	559.44	556.48	9,594.49
	Profit	1.0000 %	77.06	7.72	5.59	5.56	95.94
Total Inclusiv Beneficiu:			7,783.41	779.94	565.04	562.05	9,690.43
TOTAL GENERAL (fara TVA):							9,690.43
TVA:					19.00 %		1,841.18
TOTAL GENERAL:							11,531.61

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada 22 Decembrie
STADIUL FIZIC: Fundatii din balast
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
1	DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	86.31	69.52	6,000.27			
			material:	43.46	3,751.03			
			manopera:	10.36	894.17			
			utilaj:	15.70	1,355.07			
			transport:	0.00	0.00			
1.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	20.02	6.50	130.16			
1.2	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 (0-63) mm	mc	113.15	32.00	3,620.88			
1.3	12811 Pavator categoria I	ora	22.44	28.00	628.34			
1.4	12821 Pavator categoria a II-a	ora	9.49	28.00	265.83			
1.5	3546 Autogreder pina la 175cp	ora	4.14	80.00	331.43			
1.7	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	13.21	70.00	924.38			
1.9	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	1.99	50.00	99.26			
2	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	192.36	24.00	4,616.64			
			material:	0.00	0.00			
			manopera:	0.00	0.00			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	24.00	4,616.64			
2.1	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	192.36	24.00	4,616.64			
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:				3,751.03	894.17	1,355.07	4,616.64	10,616.91
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %		0.00	20.12	0.00	0.00		20.12
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			3,751.03	914.29	1,355.07	4,616.64		10,637.03
Cheltuieli indirecte	4.0000 %		150.04	36.57	54.20	184.67		425.48
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			3,901.07	950.86	1,409.27	4,801.31		11,062.51
Profit	1.0000 %		39.01	9.51	14.09	48.01		110.63
Total Inclusiv Beneficiu:			3,940.08	960.37	1,423.36	4,849.32		11,173.14
TOTAL GENERAL (fara TVA):								11,173.14
TVA:							19.00 %	2,122.90
TOTAL GENERAL:								13,296.04

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada 22 Decembrie
STADIUL FIZIC: Strat de piatra sparta
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	47.85	113.14	5,413.75		
			material:	68.07	3,257.15		
			manopera:	22.40	1,071.84		
			utilaj:	22.67	1,084.76		
			transport:	0.00	0.00		
1.1	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 (0-8) mm	mc	12.30	45.00	553.39		
1.2	2201658 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	4.88	40.00	195.23		
1.3	2201672 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	60.77	40.00	2,430.78		
1.4	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	11.96	6.50	77.76		
1.5	12811 Pavator categoria I	ora	28.71	28.00	803.88		
1.6	12821 Pavator categoria a II-a	ora	9.57	28.00	267.96		
1.7	3546 Autogreder pina la 175cp	ora	2.01	80.00	160.78		
1.8	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	12.35	70.00	864.17		
1.9	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	1.20	50.00	59.81		
2	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	113.09	24.00	2,714.16		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	24.00	2,714.16		
2.1	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	113.09	24.00	2,714.16		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			3,257.15	1,071.84	1,084.76	2,714.16	8,127.91
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	24.12	0.00	0.00		24.12
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		3,257.15	1,095.96	1,084.76	2,714.16		8,152.03
Cheltuieli indirecte	4.0000 %	130.29	43.84	43.39	108.57		326.08
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		3,387.44	1,139.79	1,128.15	2,822.73		8,478.11
Profit	1.0000 %	33.87	11.40	11.28	28.23		84.78
Total Inclusiv Beneficiu:		3,421.31	1,151.19	1,139.43	2,850.95		8,562.89

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					8,562.89
TVA:				19.00 %	1,626.95
TOTAL GENERAL:					10,189.84

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada 22 Decembrie
STADIUL FIZIC: Strat de legatura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DB01B1		159.50	0.09	13.96	
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaje de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp				
			material:	0.03	5.18	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.06	8.77	
			transport:	0.00	0.00	
1.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.80	6.50	5.18
1.2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.10	50.00	4.79
1.3	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.08	50.00	3.99
2	DB02B1		1.60	434.24	692.61	
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp				
			material:	378.24	603.29	
			manopera:	56.00	89.32	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2.1	10828	Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	0.22	0.00	0.00
2.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.06	6.50	0.38
2.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	3.19	28.00	89.32
2.L	20018304	Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	0.22	2,700.00	602.91
3	TRA05A80		0.22	48.00	10.72	
	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona				
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	48.00	10.72	
3.1	TRA05A80	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.22	48.00	10.72
4	DB14B1		22.49	300.54	6,759.03	
	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona				
			material:	276.52	6,218.82	
			manopera:	11.48	258.19	
			utilaj:	12.54	282.02	
			transport:	0.00	0.00	
4.1	10803	Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	22.56	0.00	0.00
4.2	3421358	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	2.59	6.00	15.52
4.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	2.92	28.00	81.86
4.4	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	2.02	28.00	56.67
4.5	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	3.37	28.00	94.46
4.6	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	0.90	28.00	25.19
4.7	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	0.99	70.00	69.27
4.8	4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	ora	0.99	70.00	69.27
4.9	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	ora	0.99	145.00	143.49

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Strat de legatura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
4.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD20 (BAD22.4)	tona	22.56	275.00	6,203.30	
5	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	22.56	24.00	541.38	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	24.00	541.38	
5.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	22.56	24.00	541.38	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			6,827.30	347.51	290.80	552.10	8,017.70
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	7.82	0.00	0.00	7.82
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			6,827.30	355.32	290.80	552.10	8,025.52
	Cheltuieli indirecte	4.0000 %	273.09	14.21	11.63	22.08	321.02
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			7,100.39	369.54	302.43	574.18	8,346.54
	Profit	1.0000 %	71.00	3.70	3.02	5.74	83.47
Total Inclusiv Beneficiu:			7,171.40	373.23	305.45	579.92	8,430.01
TOTAL GENERAL (fara TVA):							8,430.01
TVA:					19.00 %		1,601.70
TOTAL GENERAL:							10,031.71

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada 22 Decembrie
STADIUL FIZIC: Strat de uzura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	159.50	0.05	7.90
			material:	0.02	3.11
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.03	4.79
			transport:	0.00	0.00
1.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.48	6.50	3.11
1.2	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.05	50.00	2.39
1.3	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.05	50.00	2.39
2	DB02A1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp	1.60	326.17	520.24
			material:	270.17	430.92
			manopera:	56.00	89.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	10828 Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	0.16	0.00	0.00
2.2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.04	6.50	0.27
2.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	3.19	28.00	89.32
2.L	20018304 Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	0.16	2,700.00	430.65
3	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.16	48.00	7.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	48.00	7.66
3.1	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.16	48.00	7.66
4	DB20E1 Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare mecanica	mp	159.50	34.82	5,553.23
			material:	29.85	4,761.08
			manopera:	2.63	419.80
			utilaj:	2.33	372.35
			transport:	0.00	0.00
4.1	10803 Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	15.31	0.00	0.00
4.2	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 (0-4) mm	mc	0.32	45.00	14.36
4.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	3.99	28.00	111.65
4.4	10121 Asfaltator categoria a II-a	ora	3.35	28.00	93.79
4.5	10131 Asfaltator categoria a III-a	ora	4.79	28.00	133.98
4.6	10151 Asfaltator categoria a V-a	ora	2.55	28.00	71.46
4.7	12811 Pavator categoria I	ora	0.16	28.00	4.47
4.8	12821 Pavator categoria a II-a	ora	0.16	28.00	4.47
4.9	4045 Repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic 65CP	ora	2.57	145.00	372.35

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Strat de uzura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	15.31	310.00	4,746.72	
5	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	15.32	24.00	367.70	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	24.00	367.70	
5.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	15.32	24.00	367.70	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			5,195.10	509.12	377.14	375.36	6,456.73
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	11.46	0.00	0.00	11.46
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			5,195.10	520.58	377.14	375.36	6,468.18
	Cheltuieli indirecte	4.0000 %	207.80	20.82	15.09	15.01	258.73
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			5,402.91	541.40	392.22	390.37	6,726.91
	Profit	1.0000 %	54.03	5.41	3.92	3.90	67.27
Total Inclusiv Beneficiu:			5,456.94	546.82	396.15	394.28	6,794.18
TOTAL GENERAL (fara TVA):							6,794.18
TVA:					19.00 %		1,290.89
TOTAL GENERAL:							8,085.07

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Mihai Voda
STADIUL FIZIC: Fundatii din balast
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-				
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4				
1	DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	161.06	69.52	11,196.89				
			material:	43.46	6,999.67				
			manopera:	10.36	1,668.58				
			utilaj:	15.70	2,528.64				
			transport:	0.00	0.00				
1.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	37.37	6.50	242.88				
1.2	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 (0-63) mm	mc	211.15	32.00	6,756.79				
1.3	12811 Pavator categoria I	ora	41.88	28.00	1,172.52				
1.4	12821 Pavator categoria a II-a	ora	17.72	28.00	496.06				
1.5	3546 Autogreder pina la 175cp	ora	7.73	80.00	618.47				
1.7	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	24.64	70.00	1,724.95				
1.9	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	3.70	50.00	185.22				
2	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	358.95	24.00	8,614.80				
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	0.00	0.00				
			utilaj:	0.00	0.00				
			transport:	24.00	8,614.80				
2.1	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	358.95	24.00	8,614.80				
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
				6,999.67	1,668.58	2,528.64	8,614.80	19,811.69	
			Alte cheltuieli directe:						
			Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	37.54	0.00	0.00	37.54
			Total Inclusiv Cheltuieli directe:		6,999.67	1,706.12	2,528.64	8,614.80	19,849.23
			Cheltuieli indirecte	4.0000 %	279.99	68.24	101.15	344.59	793.97
			Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		7,279.65	1,774.37	2,629.79	8,959.39	20,643.20
			Profit	1.0000 %	72.80	17.74	26.30	89.59	206.43
			Total Inclusiv Beneficiu:		7,352.45	1,792.11	2,656.09	9,048.99	20,849.64
			TOTAL GENERAL (fara TVA):						20,849.64
			TVA:				19.00 %		3,961.43
			TOTAL GENERAL:						24,811.07

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Mihai Voda
STADIUL FIZIC: Strat de piatra sparta
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
1	DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	16.15	113.14	1,827.21			
			material:	68.07	1,099.33			
			manopera:	22.40	361.76			
			utilaj:	22.67	366.12			
			transport:	0.00	0.00			
1.1	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 (0-8) mm	mc	4.15	45.00	186.77			
1.2	2201658 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	1.65	40.00	65.89			
1.3	2201672 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	20.51	40.00	820.42			
1.4	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	4.04	6.50	26.24			
1.5	12811 Pavator categoria I	ora	9.69	28.00	271.32			
1.6	12821 Pavator categoria a II-a	ora	3.23	28.00	90.44			
1.7	3546 Autogreder pina la 175cp	ora	0.68	80.00	54.26			
1.8	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	4.17	70.00	291.67			
1.9	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.40	50.00	20.19			
2	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	38.17	24.00	916.08			
			material:	0.00	0.00			
			manopera:	0.00	0.00			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	24.00	916.08			
2.1	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	38.17	24.00	916.08			
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:				1,099.33	361.76	366.12	916.08	2,743.29
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %		0.00	8.14	0.00	0.00		8.14
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			1,099.33	369.90	366.12	916.08		2,751.43
Cheltuieli indirecte	4.0000 %		43.97	14.80	14.64	36.64		110.06
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			1,143.30	384.70	380.77	952.72		2,861.49
Profit	1.0000 %		11.43	3.85	3.81	9.53		28.61
Total Inclusiv Beneficiu:			1,154.74	388.54	384.57	962.25		2,890.10

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					2,890.10
TVA:				19.00 %	549.12
TOTAL GENERAL:					3,439.22

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Mihai Voda
STADIUL FIZIC: Strat de legatura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DB01B1		55.00	0.09	4.81	
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaje de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp				
			material:	0.03	1.79	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.06	3.03	
			transport:	0.00	0.00	
1.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.28	6.50	1.79
1.2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.03	50.00	1.65
1.3	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.03	50.00	1.38
2	DB02B1		0.55	434.24	238.83	
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietriuri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp				
			material:	378.24	208.03	
			manopera:	56.00	30.80	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2.1	10828	Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	0.08	0.00	0.00
2.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.02	6.50	0.13
2.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	1.10	28.00	30.80
2.L	20018304	Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	0.08	2,700.00	207.90
3	TRA05A80		0.08	48.00	3.70	
	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona				
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	48.00	3.70	
3.1	TRA05A80	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.08	48.00	3.70
4	DB14B1		7.76	300.54	2,332.15	
	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona				
			material:	276.52	2,145.76	
			manopera:	11.48	89.08	
			utilaj:	12.54	97.31	
			transport:	0.00	0.00	
4.1	10803	Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	7.78	0.00	0.00
4.2	3421358	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	0.89	6.00	5.35
4.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	1.01	28.00	28.25
4.4	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	0.70	28.00	19.56
4.5	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	1.16	28.00	32.59
4.6	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	0.31	28.00	8.69
4.7	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	0.34	70.00	23.90
4.8	4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	ora	0.34	70.00	23.90
4.9	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	ora	0.34	145.00	49.51

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Strat de legatura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
4.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD20 (BAD22.4)	tona	7.78	275.00	2,140.40	
5	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	7.78	24.00	186.80	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	24.00	186.80	
5.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	7.78	24.00	186.80	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			2,355.58	119.88	100.34	190.50	2,766.29
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	2.70	0.00	0.00	2.70
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			2,355.58	122.58	100.34	190.50	2,768.99
	Cheltuieli indirecte	4.0000 %	94.22	4.90	4.01	7.62	110.76
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			2,449.80	127.49	104.35	198.12	2,879.75
	Profit	1.0000 %	24.50	1.27	1.04	1.98	28.80
Total Inclusiv Beneficiu:			2,474.30	128.76	105.39	200.10	2,908.55
TOTAL GENERAL (fara TVA):							2,908.55
TVA:					19.00 %		552.62
TOTAL GENERAL:							3,461.17

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Mihai Voda
STADIUL FIZIC: Strat de uzura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DB01A1		55.00	0.05	2.72	
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp				
			material:	0.02	1.07	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.03	1.65	
			transport:	0.00	0.00	
1.1	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.17	6.50	1.07
1.2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.02	50.00	0.83
1.3	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.02	50.00	0.83
2	DB02A1		0.55	326.17	179.39	
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp				
			material:	270.17	148.59	
			manopera:	56.00	30.80	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2.1	10828	Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	0.06	0.00	0.00
2.2	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.01	6.50	0.09
2.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	1.10	28.00	30.80
2.L	20018304	Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	0.06	2,700.00	148.50
3	TRA05A80		0.06	48.00	2.64	
	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona				
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	48.00	2.64	
3.1	TRA05A80	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.06	48.00	2.64
4	DB20E1		55.00	34.82	1,914.91	
	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare mecanica	mp				
			material:	29.85	1,641.75	
			manopera:	2.63	144.76	
			utilaj:	2.33	128.40	
			transport:	0.00	0.00	
4.1	10803	Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	5.28	0.00	0.00
4.2	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 (0-4) mm	mc	0.11	45.00	4.95
4.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	1.38	28.00	38.50
4.4	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	1.16	28.00	32.34
4.5	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	1.65	28.00	46.20
4.6	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	0.88	28.00	24.64
4.7	12811	Pavator categoria I	ora	0.06	28.00	1.54
4.8	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.06	28.00	1.54
4.9	4045	Repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic 65CP	ora	0.89	145.00	128.40

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Strat de uzura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	5.28	310.00	1,636.80	
5	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	5.28	24.00	126.72	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	24.00	126.72	
5.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	5.28	24.00	126.72	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			1,791.42	175.56	130.05	129.36	2,226.38
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	3.95	0.00	0.00	3.95
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			1,791.42	179.51	130.05	129.36	2,230.33
	Cheltuieli indirecte	4.0000 %	71.66	7.18	5.20	5.17	89.21
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			1,863.07	186.69	135.25	134.53	2,319.55
	Profit	1.0000 %	18.63	1.87	1.35	1.35	23.20
Total Inclusiv Beneficiu:			1,881.70	188.56	136.60	135.88	2,342.74
TOTAL GENERAL (fara TVA):							2,342.74
TVA:					19.00 %		445.12
TOTAL GENERAL:							2,787.86

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Mihai Voda
STADIUL FIZIC: Podet existent
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	17.23	43.09	742.48
			material:	16.44	283.23
			manopera:	26.65	459.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasiinoase s.1040	mc	0.03	1,500.00	46.52
1.2	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.01	1,500.00	10.34
1.3	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.02	1,500.00	33.60
1.4	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	1.03	120.00	124.06
1.5	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	1.22	8.00	9.79
1.6	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.72	10.00	7.24
1.7	7315789 Decofrol	kg	2.58	20.00	51.69
1.8	10711 Dulgher constructii categoria I	ora	3.91	28.00	109.50
1.9	10721 Dulgher constructii categoria a II-a	ora	4.54	28.00	127.23
1.10	10731 Dulgher constructii categoria a III-a	ora	5.97	28.00	167.04
1.11	10741 Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	1.98	28.00	55.48
2	PB09A1 Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere...manual	mc	2.62	466.08	1,221.13
			material:	383.69	1,005.27
			manopera:	67.87	177.82
			utilaj:	14.52	38.04
			transport:	0.00	0.00
2.1	10173 Lista: Beton preparate	mc	2.64	0.00	0.00
2.2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.26	6.50	1.70
2.3	10221 Betonist categoria a II-a	ora	1.57	28.00	44.02
2.4	10231 Betonist categoria a III-a	ora	1.57	28.00	44.02
2.5	19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	3.02	28.00	84.51
2.6	19931 Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0.19	28.00	5.28
2.7	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	ora	1.27	30.00	38.04
2.L	2100995 Beton de ciment C30/37	mc	2.64	380.00	1,003.56
3	TRA06A80 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	6.34	48.00	304.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	48.00	304.32
3.1	TRA06A80 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	6.34	48.00	304.32

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Podet existent

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4		
4	PB09B1	Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere...pompa	mc	3.15	376.60	1,186.30		
				material:	342.72	1,079.57		
				manopera:	9.94	31.31		
				utilaj:	23.95	75.43		
				transport:	0.00	0.00		
4.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	3.18	0.00	0.00		
4.2	10211	Betonist categoria I	ora	0.20	28.00	5.62		
4.3	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.20	28.00	5.62		
4.4	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0.36	28.00	10.03		
4.5	10241	Betonist categoria a IV-a	ora	0.16	28.00	4.41		
4.6	10251	Betonist categoria a V-a	ora	0.20	28.00	5.62		
4.7	3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	ora	0.20	145.00	29.69		
4.8	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	ora	1.52	30.00	45.74		
4.L	2100969	Beton de ciment C16/20	mc	3.18	340.00	1,079.57		
5	TRA06A80	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	7.62	48.00	365.76		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	0.00	0.00		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	48.00	365.76		
5.1	TRA06A80	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	7.62	48.00	365.76		
		procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:				2,368.06	668.38	113.47	670.08	3,819.99
Alte cheltuieli directe:								
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %		0.00	15.04	0.00	0.00	15.04
Total Inclusiv Cheltuieli directe:				2,368.06	683.42	113.47	670.08	3,835.03
	Cheltuieli indirecte	4.0000 %		94.72	27.34	4.54	26.80	153.40
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:				2,462.79	710.76	118.01	696.88	3,988.43
	Profit	1.0000 %		24.63	7.11	1.18	6.97	39.88
Total Inclusiv Beneficiu:				2,487.41	717.86	119.19	703.85	4,028.32
TOTAL GENERAL (fara TVA):								4,028.32
TVA:						19.00 %		765.38
TOTAL GENERAL:								4,793.70

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada 9 Mai
STADIUL FIZIC: Fundatii din balast
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
1	DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	39.97	69.52	2,778.71			
			material:	43.46	1,737.10			
			manopera:	10.36	414.09			
			utilaj:	15.70	627.53			
			transport:	0.00	0.00			
1.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	9.27	6.50	60.27			
1.2	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 (0-63) mm	mc	52.40	32.00	1,676.82			
1.3	12811 Pavator categoria I	ora	10.39	28.00	290.98			
1.4	12821 Pavator categoria a II-a	ora	4.40	28.00	123.11			
1.5	3546 Autogreder pina la 175cp	ora	1.92	80.00	153.48			
1.7	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	6.12	70.00	428.08			
1.9	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.92	50.00	45.97			
2	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	89.08	24.00	2,137.92			
			material:	0.00	0.00			
			manopera:	0.00	0.00			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	24.00	2,137.92			
2.1	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	89.08	24.00	2,137.92			
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:				1,737.10	414.09	627.53	2,137.92	4,916.63
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %		0.00	9.32	0.00	0.00	9.32
Total Inclusiv Cheltuieli directe:				1,737.10	423.41	627.53	2,137.92	4,925.95
Cheltuieli indirecte		4.0000 %		69.48	16.94	25.10	85.52	197.04
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:				1,806.58	440.34	652.63	2,223.44	5,122.99
Profit		1.0000 %		18.07	4.40	6.53	22.23	51.23
Total Inclusiv Beneficiu:				1,824.65	444.75	659.16	2,245.67	5,174.22
TOTAL GENERAL (fara TVA):								5,174.22
TVA:						19.00 %		983.10
TOTAL GENERAL:								6,157.32

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures

OBIECTUL: Drum comunal DC 107 - REST DE EXECUTAT

STADIUL FIZIC: Fundatii din balast

Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)

Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-				
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4				
1	DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	1,552.40	69.52	107,922.85				
			material:	43.46	67,467.30				
			manopera:	10.36	16,082.86				
			utilaj:	15.70	24,372.68				
			transport:	0.00	0.00				
1.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	360.16	6.50	2,341.02				
1.2	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 (0-63) mm	mc	2,035.20	32.00	65,126.28				
1.3	12811 Pavator categoria I	ora	403.62	28.00	11,301.47				
1.4	12821 Pavator categoria a II-a	ora	170.76	28.00	4,781.39				
1.5	3546 Autogreder pina la 175cp	ora	74.52	80.00	5,961.22				
1.7	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	237.52	70.00	16,626.20				
1.9	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	35.71	50.00	1,785.26				
2	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	3,459.83	24.00	83,035.92				
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	0.00	0.00				
			utilaj:	0.00	0.00				
			transport:	24.00	83,035.92				
2.1	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	3,459.83	24.00	83,035.92				
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
				67,467.30	16,082.86	24,372.68	83,035.92	190,958.77	
			Alte cheltuieli directe:						
			Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	361.86	0.00	0.00	361.86
			Total Inclusiv Cheltuieli directe:		67,467.30	16,444.73	24,372.68	83,035.92	191,320.63
			Cheltuieli indirecte	4.0000 %	2,698.69	657.79	974.91	3,321.44	7,652.83
			Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		70,166.00	17,102.52	25,347.59	86,357.36	198,973.46
			Profit	1.0000 %	701.66	171.03	253.48	863.57	1,989.73
			Total Inclusiv Beneficiu:		70,867.66	17,273.54	25,601.06	87,220.93	200,963.19
			TOTAL GENERAL (fara TVA):						200,963.19
			TVA:				19.00 %		38,183.01
			TOTAL GENERAL:						239,146.20

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Drum comunal DC 107 - REST DE EXECUTAT
STADIUL FIZIC: Strat de piatra sparta
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
1	DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	339.90	113.14	38,456.29			
			material:	68.07	23,136.99			
			manopera:	22.40	7,613.76			
			utilaj:	22.67	7,705.53			
			transport:	0.00	0.00			
1.1	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 (0-8) mm	mc	87.35	45.00	3,930.94			
1.2	2201658 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	34.67	40.00	1,386.79			
1.3	2201672 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	431.67	40.00	17,266.92			
1.4	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	84.98	6.50	552.34			
1.5	12811 Pavator categoria I	ora	203.94	28.00	5,710.32			
1.6	12821 Pavator categoria a II-a	ora	67.98	28.00	1,903.44			
1.7	3546 Autogreder pina la 175cp	ora	14.28	80.00	1,142.06			
1.8	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	87.69	70.00	6,138.59			
1.9	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	8.50	50.00	424.88			
2	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	803.35	24.00	19,280.40			
			material:	0.00	0.00			
			manopera:	0.00	0.00			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	24.00	19,280.40			
2.1	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	803.35	24.00	19,280.40			
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:				23,136.99	7,613.76	7,705.53	19,280.40	57,736.69
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	171.31	0.00	0.00	0.00	171.31	
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		23,136.99	7,785.07	7,705.53	19,280.40	19,280.40	57,908.00	
Cheltuieli indirecte	4.0000 %	925.48	311.40	308.22	771.22	771.22	2,316.32	
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		24,062.47	8,096.47	8,013.75	20,051.62	20,051.62	60,224.32	
Profit	1.0000 %	240.62	80.96	80.14	200.52	200.52	602.24	
Total Inclusiv Beneficiu:		24,303.10	8,177.44	8,093.89	20,252.13	20,252.13	60,826.56	

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					60,826.56
TVA:				19.00 %	11,557.05
TOTAL GENERAL:					72,383.61

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Drum comunal DC 107 - REST DE EXECUTAT
STADIUL FIZIC: Strat de legatura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DB01B1		1,133.00	0.09	99.14	
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp				
			material:	0.03	36.82	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.06	62.32	
			transport:	0.00	0.00	
1.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	5.67	6.50	36.82
1.2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.68	50.00	33.99
1.3	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.57	50.00	28.33
2	DB02B1		11.33	434.24	4,919.94	
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietriuri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp				
			material:	378.24	4,285.46	
			manopera:	56.00	634.48	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2.1	10828	Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	1.59	0.00	0.00
2.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.42	6.50	2.72
2.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	22.66	28.00	634.48
2.L	20018304	Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	1.59	2,700.00	4,282.74
3	TRA05A80		1.58	48.00	75.84	
	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona				
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	48.00	75.84	
3.1	TRA05A80	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	1.58	48.00	75.84
4	DB14B1		159.75	300.54	48,010.47	
	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona				
			material:	276.52	44,173.27	
			manopera:	11.48	1,833.93	
			utilaj:	12.54	2,003.27	
			transport:	0.00	0.00	
4.1	10803	Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	160.23	0.00	0.00
4.2	3421358	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	18.37	6.00	110.23
4.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	20.77	28.00	581.49
4.4	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	14.38	28.00	402.57
4.5	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	23.96	28.00	670.95
4.6	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	6.39	28.00	178.92
4.7	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	7.03	70.00	492.03
4.8	4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	ora	7.03	70.00	492.03
4.9	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	ora	7.03	145.00	1,019.21

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Strat de legatura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
4.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD20 (BAD22.4)	tona	160.23	275.00	44,063.04	
5	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	160.23	24.00	3,845.50	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	24.00	3,845.50	
5.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	160.23	24.00	3,845.50	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			48,495.56	2,468.41	2,065.58	3,921.34	56,950.89
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	55.54	0.00	0.00	55.54
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			48,495.56	2,523.95	2,065.58	3,921.34	57,006.43
	Cheltuieli indirecte	4.0000 %	1,939.82	100.96	82.62	156.85	2,280.26
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			50,435.38	2,624.91	2,148.20	4,078.20	59,286.69
	Profit	1.0000 %	504.35	26.25	21.48	40.78	592.87
Total Inclusiv Beneficiu:			50,939.73	2,651.16	2,169.69	4,118.98	59,879.56
TOTAL GENERAL (fara TVA):							59,879.56
TVA:					19.00 %		11,377.12
TOTAL GENERAL:							71,256.68

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures

OBIECTUL: Drum comunal DC 107 - REST DE EXECUTAT

STADIUL FIZIC: Strat de uzura

Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)

Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	1,133.00	0.05	56.08
			material:	0.02	22.09
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.03	33.99
			transport:	0.00	0.00
1.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	3.40	6.50	22.09
1.2	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.34	50.00	17.00
1.3	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.34	50.00	17.00
2	DB02A1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp	11.33	326.17	3,695.49
			material:	270.17	3,061.01
			manopera:	56.00	634.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	10828 Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	1.13	0.00	0.00
2.2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.29	6.50	1.91
2.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	22.66	28.00	634.48
2.L	20018304 Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	1.13	2,700.00	3,059.10
3	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	1.13	48.00	54.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	48.00	54.38
3.1	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	1.13	48.00	54.38
4	DB20E1 Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare mecanica	mp	1,133.00	34.82	39,447.09
			material:	29.85	33,820.05
			manopera:	2.63	2,982.06
			utilaj:	2.33	2,644.99
			transport:	0.00	0.00
4.1	10803 Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	108.77	0.00	0.00
4.2	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 (0-4) mm	mc	2.27	45.00	101.97
4.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	28.33	28.00	793.10
4.4	10121 Asfaltator categoria a II-a	ora	23.79	28.00	666.20
4.5	10131 Asfaltator categoria a III-a	ora	33.99	28.00	951.72
4.6	10151 Asfaltator categoria a V-a	ora	18.13	28.00	507.58
4.7	12811 Pavator categoria I	ora	1.13	28.00	31.72
4.8	12821 Pavator categoria a II-a	ora	1.13	28.00	31.72
4.9	4045 Repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic 65CP	ora	18.24	145.00	2,644.99

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Strat de uzura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	108.77	310.00	33,718.08	
5	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	108.77	24.00	2,610.43	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	24.00	2,610.43	
5.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	108.77	24.00	2,610.43	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			36,903.16	3,616.54	2,678.98	2,664.82	45,863.49
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	81.37	0.00	0.00	81.37
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			36,903.16	3,697.91	2,678.98	2,664.82	45,944.86
	Cheltuieli indirecte	4.0000 %	1,476.13	147.92	107.16	106.59	1,837.79
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			38,379.28	3,845.82	2,786.14	2,771.41	47,782.66
	Profit	1.0000 %	383.79	38.46	27.86	27.71	477.83
Total Inclusiv Beneficiu:			38,763.08	3,884.28	2,814.00	2,799.12	48,260.48
TOTAL GENERAL (fara TVA):							48,260.48
TVA:					19.00 %		9,169.49
TOTAL GENERAL:							57,429.97

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures

OBIECTUL: Drum comunal DC 107 - REST DE EXECUTAT

STADIUL FIZIC: Podet existent

Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)

Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	11.50	43.09	495.56
			material:	16.44	189.04
			manopera:	26.65	306.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasioase s.1040	mc	0.02	1,500.00	31.05
1.2	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.00	1,500.00	6.90
1.3	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.01	1,500.00	22.43
1.4	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	0.69	120.00	82.80
1.5	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	0.82	8.00	6.53
1.6	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.48	10.00	4.83
1.7	7315789 Decofrol	kg	1.73	20.00	34.50
1.8	10711 Dulgher constructii categoria I	ora	2.61	28.00	73.09
1.9	10721 Dulgher constructii categoria a II-a	ora	3.03	28.00	84.92
1.10	10731 Dulgher constructii categoria a III-a	ora	3.98	28.00	111.49
1.11	10741 Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	1.32	28.00	37.03
2	PB09A1 Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere...manual	mc	1.74	466.08	810.98
			material:	383.69	667.62
			manopera:	67.87	118.09
			utilaj:	14.52	25.26
			transport:	0.00	0.00
2.1	10173 Lista: Beton preparate	mc	1.75	0.00	0.00
2.2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.17	6.50	1.13
2.3	10221 Betonist categoria a II-a	ora	1.04	28.00	29.23
2.4	10231 Betonist categoria a III-a	ora	1.04	28.00	29.23
2.5	19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2.00	28.00	56.12
2.6	19931 Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0.13	28.00	3.51
2.7	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	ora	0.84	30.00	25.26
2.L	2100995 Beton de ciment C30/37	mc	1.75	380.00	666.49
3	TRA06A80 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	4.21	48.00	202.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	48.00	202.08
3.1	TRA06A80 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	4.21	48.00	202.08

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Podet existent

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4			
4	PB09B1	Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere...pompa	mc	1.58	376.60	593.15			
				material:	342.72	539.78			
				manopera:	9.94	15.65			
				utilaj:	23.95	37.71			
				transport:	0.00	0.00			
4.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	1.59	0.00	0.00			
4.2	10211	Betonist categoria I	ora	0.10	28.00	2.81			
4.3	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.10	28.00	2.81			
4.4	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0.18	28.00	5.02			
4.5	10241	Betonist categoria a IV-a	ora	0.08	28.00	2.20			
4.6	10251	Betonist categoria a V-a	ora	0.10	28.00	2.81			
4.7	3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	ora	0.10	145.00	14.84			
4.8	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	ora	0.76	30.00	22.87			
4.L	2100969	Beton de ciment C16/20	mc	1.59	340.00	539.78			
5	TRA06A80	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	3.81	48.00	182.88			
				material:	0.00	0.00			
				manopera:	0.00	0.00			
				utilaj:	0.00	0.00			
				transport:	48.00	182.88			
5.1	TRA06A80	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	3.81	48.00	182.88			
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:					1,396.44	440.27	62.98	384.96	2,284.65
Alte cheltuieli directe:									
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %			0.00	9.91	0.00	0.00	9.91
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					1,396.44	450.18	62.98	384.96	2,294.56
	Cheltuieli indirecte	4.0000 %			55.86	18.01	2.52	15.40	91.78
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					1,452.30	468.19	65.50	400.36	2,386.34
	Profit	1.0000 %			14.52	4.68	0.65	4.00	23.86
Total Inclusiv Beneficiu:					1,466.82	472.87	66.15	404.36	2,410.20
TOTAL GENERAL (fara TVA):									2,410.20
TVA:							19.00 %		457.94
TOTAL GENERAL:									2,868.14

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Drum comunal DC 107 - REST DE EXECUTAT
STADIUL FIZIC: Marcaje si indicatoare rutiere
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
1	DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	27.00	223.49	6,034.28			
			material:	193.00	5,211.00			
			manopera:	30.49	823.28			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	0.00	0.00			
1.1	10173 Lista: Beton preparate	mc	2.70	0.00	0.00			
1.2	10826 Lista: Stilp metalici ptr indicatoare	buc	27.00	0.00	0.00			
1.3	10211 Betonist categoria I	ora	2.16	28.00	60.48			
1.4	10221 Betonist categoria a II-a	ora	6.75	28.00	189.00			
1.5	19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	20.49	28.00	573.80			
1.L	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	2.70	330.00	891.00			
1.L	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	27.00	160.00	4,320.00			
2	TRA06A80 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	6.48	48.00	311.04			
			material:	0.00	0.00			
			manopera:	0.00	0.00			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	48.00	311.04			
2.1	TRA06A80 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	6.48	48.00	311.04			
3	DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	36.00	235.32	8,471.52			
			material:	223.00	8,028.00			
			manopera:	12.32	443.52			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	0.00	0.00			
3.1	10821 Lista: Indicatoare de circulatie	buc	36.00	0.00	0.00			
3.2	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	144.00	0.20	28.80			
3.3	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	72.00	0.20	14.40			
3.4	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	144.00	0.20	28.80			
3.5	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	72.00	0.20	14.40			
3.6	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0.72	10.00	7.20			
3.7	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	1.44	10.00	14.40			
3.8	10821 Dulgher poduri categoria a II-a	ora	7.92	28.00	221.76			
3.9	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	7.92	28.00	221.76			
3.L	7101358 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f73 s1848	buc	36.00	220.00	7,920.00			
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:				13,239.00	1,266.80	0.00	311.04	14,816.84

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	28.50	0.00	28.50
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		13,239.00	1,295.31	0.00	14,845.35
Cheltuieli indirecte	4.0000 %	529.56	51.81	0.00	593.81
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		13,768.56	1,347.12	0.00	15,439.16
Profit	1.0000 %	137.69	13.47	0.00	154.39
Total Inclusiv Beneficiu:		13,906.25	1,360.59	0.00	15,593.55
TOTAL GENERAL (fara TVA):					15,593.55
TVA:				19.00 %	2,962.77
TOTAL GENERAL:					18,556.32

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	564.34	6.50	3,668.18		
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.44	6.50	2.83		
3	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 (0-63) mm	mc	2,445.16	32.00	78,245.09		
4	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	2.70	330.00	891.00		
5	2100969 Beton de ciment C16/20	mc	4.76	340.00	1,619.35		
6	2100995 Beton de ciment C30/37	mc	4.39	380.00	1,670.05		
7	20018304 Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	3.78	2,700.00	10,206.00		
8	7315789 Decofrol	kg	4.31	20.00	86.19		
9	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.04	1,500.00	56.02		
10	7101358 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f73 s1848	buc	36.00	220.00	7,920.00		
11	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.05	1,500.00	77.57		
12	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	151.20	310.00	46,872.00		
13	20018325 Mixtura asfaltica tip BAD20 (BAD22.4)	tona	222.74	275.00	61,252.46		
14	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 (0-4) mm	mc	3.15	45.00	141.75		
15	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 (0-8) mm	mc	121.34	45.00	5,460.41		
16	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	25.54	6.00	153.23		
17	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	1.72	120.00	206.86		
18	2201658 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	48.16	40.00	1,926.37		
19	2201672 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	599.63	40.00	23,985.22		
20	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	144.00	0.20	28.80		
21	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	72.00	0.20	14.40		
22	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0.72	10.00	7.20		
23	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	1.44	10.00	14.40		
24	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	2.04	8.00	16.32		
25	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.01	1,500.00	17.24		
26	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	1.21	10.00	12.07		
27	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	27.00	160.00	4,320.00		

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
28	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	144.00	0.20	28.80		
29	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	72.00	0.20	14.40		
Valoare directa				lei	248,914.22		
Recapitulatie				lei	12,545.28		
TOTAL				lei	261,459.50		
				euro	52,530.39		

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	298.95	28.00	8,370.56	
2	10251 Betonist	15.82	28.00	442.93	
3	10741 Dulgher constructii	27.35	28.00	765.78	
4	10821 Dulgher poduri	7.92	28.00	221.76	
5	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0.31	28.00	8.79	
6	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	25.52	28.00	714.44	
7	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	7.92	28.00	221.76	
8	12821 Pavator	1,070.96	28.00	29,986.90	
Total ore manopera:		1,454.75			
Valoare directa			lei	40,732.92	
Recapitulatie			lei	3,015.62	
TOTAL			lei	43,748.54	
			euro	8,789.61	

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	55.96	50.00	2,798.06
2 3546	Autogreder pina la 175cp	109.36	80.00	8,748.45
3 4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	416.95	70.00	29,186.33
4 4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	9.77	70.00	683.98
5 4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	1.42	50.00	70.88
6 3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	0.31	145.00	44.53
7 4045	Repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic 65CP	25.36	145.00	3,676.84
8 4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	9.77	145.00	1,416.81
9 3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	4.40	30.00	131.91
Total ore utilaje:		633.29		
Valoare directa			lei	46,757.79
Recapitulatie			lei	2,356.59
TOTAL			lei	49,114.38
			euro	9,867.67

Ofertant,

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	3.77	80.00	1.60	0.60	181.14
2	TRA06A80 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	28.46	80.00	1.60	0.60	1,366.08
3	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	5,646.63	80.00	1.60	0.30	135,519.01
Valoare directa					lei	137,066.23
Recapitulatie					lei	6,908.14
TOTAL					lei	143,974.37
					euro	28,926.20

Ofertant,